PROVINCIA DI POTENZA
Imposta di bollo virtuale - Autor.
Int.Fin.Potenza
N.2339 del 23/03/1993

OGGETTO: Scrittura privata per lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n. 29 "Valsinni – Noepoli". CUP: H47H18000330002 – CIG: 80669734B6.----------

a) l'Ing. Antonio Mancusi nato a Potenza il 25.11.1960 C.F. MNCNTN60S25G942Y, Dirigente della Provincia di Potenza, nel prosieguo denominata anche "Amministrazione Appaltante", competente alla stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000;--------

b) il sig. Pasquale Tolve nato a Potenza il 18.04.1965, C.F.: TLVPQL65D18G942U, nella qualità di socio di società in nome collettivo dell'impresa EDIL COSTRUZIONE SNC DI TOLVE PASQUALE & C. con sede a Brindisi di Montagna, C.F.:01249560762, capogruppo mandataria del RTI EDIL COSTRUZIONE SNC di TOLVE PASQUALE & C. e MULTIPROJECT SRL con sede a Irsina (MT), C.F. 01274030772, impresa mandante, giusta atto n. di rep. 19860 del 25.05.2020, registrato a Potenza in data 26.05.2020 al n. 1581 1T del Dott. Vito Pace notaio in Potenza, aggiudicataria dei lavori cui è oggetto il presente atto, nel prosieguo denominato anche "RTI appaltatore".----------

PREMESSO----------

Che con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Viabilità e Trasporti N. 2521 del 10.10.2019, dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 224.142,29 per lavori comprensivi di € 16.076,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 75.857,51 per somme a disposizione stabilendo di provvedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione (ove disponibili) di almeno 40 operatori economici da individuare, mediante

apposita indagine di mercato, da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa teso ad acquisire manifestazioni di interesse adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell'Ente, con l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo a norma dell'art.36, comma 9 bis del citato D. Lgs 50/2016 e con l'individuazione della soglia di anomalia con le modalità di cui all'art.97, comma 2, commi 2, 2 bis e 2 ter dello stesso decreto, ed avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuale di ribasso pari o superiore alla citata soglia di anomalia, ai sensi dell'art.97 comma 8 D. Lgs 50/2016;----------

Che con Determinazione Dirigenziale N. 2565 del 15.10.2019 dell'Ufficio Finanziario – UOS Contratti ed Espropri è stato approvato l'avviso di indagine esplorativa ai sensi dell'articolo suddetto;----------

Che, come da verbale n. 107 di rep. del 31.10.2019, sono stati sorteggiati n.40 operatori economici da invitare alla procedura negoziata il cui elenco è stato approvato dal RUP;----------

Che per l'appalto dei lavori, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Finanziario – UOS Contratti ed Espropri N. 2724 del 04.11.2019 è stata esperita gara mediante la procedura predetta, nella quale, giusta verbali in data 15.11.2019 n.112 di rep., in data 22.11.2019 n.116 di rep., in data 28.11.2019 n.122 di rep., e in data 10.01.2020 n.7 di rep. è stata proposta l'aggiudicazione della stessa a favore del RTI EDIL COSTRUZIONE SNC DI TOLVE PASQUALE & C. e MULTIPROJECT SRL con sede a Brindisi di Montagna (PZ);----------

Che con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Finanziario N.438 del

Pagina 2 - p_pz_0019862/2020

28.02.2020, si aggiudicavano i lavori in epigrafe al RTI sopra citato, per il ribasso offerto del 32,301**%**, per il prezzo netto di € 140.858,72 oltre € 16.076.32 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per un importo contrattuale al netto del ribasso di € 156.935.04;----------

Che la competente U.O.S Contratti ed Espropri:----------

ha provveduto alla pubblicazione degli esiti di gara nelle forme di legge;-------

ha provveduto a comunicare alle imprese controinteressate l'avvenuta aggiudicazione ed ha accertato che entro la data del 06.04.2020, di scadenza del termine dilatorio per la stipula del presente contratto, non è stato prodotto alcun ricorso o preavviso di ricorso nei confronti dell'aggiudicazione definitiva;----------

ha accertato la persistenza, in capo al RTI esecutore, dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016, come dai rispettivi certificati:----------

Visure Storiche Camerali, rilasciate dalla CCIAA della Basilicata, Documenti nn. T390675849 del 03.06.2020 e T395276117 del 09.07.2020;----------

DURC On Line prot. INAIL nn. 22595196 del 18.06.2020, con scadenza 16.10.2020 e 18263206 del 28.11.2019 con scadenza 29.10.2020 (proroga covid-19 scadenza iniziale 24.03.2020);----------

Certificati di regolarità fiscale rilasciati dall' ANAC in data 14.02.2020;--------

Visure Camerali con annotazione procedure concorsuali, rilasciata dal Sistema Informativo VERIFICHEPA in data 13.02.2020 e rilasciata dal Sistema Informativo Infocamere in data 13.02.2020;----------

Certificati del Casellario Giudiziale Prot. nn. 675575/2020/R e 675576 /2020/ R del 13.02.2020 e 883579/2020/R del 21.02.2020 e nn. 675691/2020/R e

675692/2020/R del 13.02.2020, rilasciati dal Sistema Informativo del Casellario;----------

Certificati dei Carichi Pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica di Matera in data 14.01.2020 e dalla Procura della Repubblica di Potenza in data 04.02.2020, 06.02.2020 e 21.02.2020;----------

Certificati dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciati dal Sistema Informativo del Casellario in data 06.02.2020;----------

Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D. Lgs. 163/2006 dell' ANAC rilasciato in data 13.02.2020;-------

Ha accertato, ai sensi del D. Lgs 159/2011 che in relazione al RTI appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli artt. 6 e 67 del citato decreto legislativo antimafia, a tal fine è stata acquisita la certificazione relativa all'impresa capogruppo, rilasciata dalla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia prot. n.PR_PZUTG_Ingresso_0036231_20200526, che in data 26.05.2020 si chiedeva alla Prefettura di Matera, la comunicazione relativa all'impresa mandante e che, ai sensi dell'art.88 comma 4 bis della stessa legge, trascorsi i termini, si può procedere alla stipula del presente atto sotto condizione risolutiva, è stata acquisita l' autocertificazione rilasciata dalla stessa in data 03.07.2020 protocollata da questo Ente al n. 19029 in data 06.07.2020;---------

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, previa conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:----------

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Pagina 4 - p_pz_0019862/2020

L'Ing. Antonio Mancusi, dirigente della Provincia di Potenza nella spiegata qualità, affida al RTI EDIL COSTRUZIONE SNC DI TOLVE PASQUALE & C. e MULTIPROJECT SRL con sede a Brindisi di Montagna (PZ), rappresentata dal Sig. Pasquale Tolve nella qualità di socio di società in nome collettivo dell'impresa capogruppo, i lavori di che trattasi, alle condizioni di cui al bando di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e del presente contratto, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. Il RTI appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e ai documenti allegati o a questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d' Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs n.50 del 2016 (Codice dei Contratti) e del DPR n.207/2010 nella parte fatta salva transitoriamente dall'art.216 del Codice.----------

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare dell'appalto resta stabilito nella somma di € 140.858,72 (euro centoquarantamilaottocentocinquantotto/72) al netto del ribasso del 32,301%, (trentaduevirgolatrecentounopercento), oltre € 16.076.32 (euro sedicimilazerosettantasei/32) non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per un importo contrattuale di € 156.935.04 (euro centocinquantaseimilanovecentotrentacinque/04).----------

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.----------

Il contratto è stipulato "a misura", si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi contrattuale, depurati del ribasso contrattuale offerto dal

Pagina 5 - p_pz_0019862/2020

RTI appaltatore.----------

ART.3 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. E' parte integrante del contratto l'Elenco dei prezzi del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.----------

ART.4 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM n.145/2000, il RTI ha eletto domicilio presso la sede legale della capogruppo al Corso Garibaldi n.51 - Brindisi di Montagna (PZ).--

Il RTI appaltatore si obbliga a comunicare all'Amministrazione Appaltante, ove non vi avesse già provveduto, gli estremi identificativi dei conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via esclusiva, alla presente commessa pubblica entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.----------

Ai sensi dell'art.4 del Capitolato Generale d'Appalto, il RTI appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato di rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per

Pagina 6 - p_pz_0019862/2020

la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il RTI appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il RTI appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante del RTI appaltatore, previa motivata comunicazione.--------

ART.5 TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI – SOSPENSIONI E PROROGHE

La consegna dei lavori al RTI appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art.2.10 del Capitolato Speciale d' Appalto.----------

È ammessa la sospensione, anche parziale, dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, nei soli casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs 50/2016 per la determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza dei presupposti. Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione può concedere proroghe ai termini d'esecuzione per cause non imputabili al RTI appaltatore, previa domanda motivata e formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini stessi.--------

ART.6 PENALI PER I RITARDI

Nel caso di mancato rispetto del termine per l'esecuzione delle opere, per ogni

Pagina 7 - p_pz_0019862/2020

giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' 0,3 (zerovirgolatre) per mille dell'importo contrattuale.----------

La penale con l'applicazione della stessa aliquota predetta e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d' Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno del RTI appaltatore.----------

ART.7 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

In osservanza alle disposizioni legislative, al Capitolato Speciale d'Appalto e del Capitolato Generale d'Appalto, s'intendono a carico del RTI appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori. Sono a carico del RTI appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il RTI appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.----------

ART.8 ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato

Pagina 8 - p_pz_0019862/2020

dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al RTI appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e con le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.----------

Il RTI appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 80.000,00 (euro ottantamila). Ai sensi dell'art.30 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente del RTI appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolare di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.----------

L'impresa capogruppo è autorizzata ad incassare le somme dovute sia in acconto che in saldo e rilasciare quietanze ed emettere le relative fatture, con esonero da ogni responsabilità per i pagamenti ad esso effettuati, come da atto costitutivo dell'ATI stessa chiamata in premessa.----------

Il conto finale verrà compilato entro 30 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto.-

Pagina 9 - p_pz_0019862/2020

ART.9 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.----------

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità: a) desumendoli dai prezzari di cui al periodo precedente; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.----------

ART.10 RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano alll RTI appaltatore gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, Il RTI appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Ente e trascorsi 60 giorni dalla data di costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.----------

ART.11 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto. Durante l'esecuzione dei lavori la Provincia può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto. Trova applicazione la disciplina di cui all'art.237 del Regolamento generale.----------

ART.12 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.108 del D. Lgs n.50 del 2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più

Pagina 11 - p_pz_0019862/2020

delle seguenti condizioni sono soddisfatte:----------

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'art.106 del citato decreto; ----------

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatari; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);----------

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;----------

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.----------

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: ----------

a) nei confronti del RTI appaltatore sia intervenuta la decadenza

dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;----------

b) nei confronti del RTI appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.----------

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli artt.108 e 109 del D. Lgs n.50 del 2016.----

ART.13 CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario, ai sensi dell'art.205 del D. Lgs n.50 del 2016 e s.m.i., sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del Foro di Potenza con esclusione della competenza arbitrale.-----

ART.14 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Il RTI appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Il RTI appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.----------

Il RTI appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

Pagina 13 - p_pz_0019862/2020

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.----------

ART.15 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Il RTI appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:----------

a) i propri piani operativi di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.----------

Il piano di sicurezza e coordinamento con 1 allegato e i propri piani operativi di sicurezza, formano parte integrante del presente contratto d'appalto.---------

Il RTI appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.----------

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del RTI appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.----------

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free» lavoro senza incidenti ed infortuni.----------

ART.16 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.----------

La capogruppo del RTI ha dichiarato di voler subappaltare parte delle lavorazioni inerenti alla procedura di gara, a terzi, rispettando i criteri dell'art.105, con una percentuale del 30% sull'importo contrattuale per la

Pagina 14 - p_pz_0019862/2020

categoria OG 3 e una percentuale del 30% del suo importo per la categoria OS 12A.----------

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dall'Ente.----------

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'art.1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per l'Ente, di risolvere il contratto in danno del RTI appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'art.21 della Legge 646/1982 e s.m.i. L'Ente corrisponde direttamente al RTI appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:----------

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;----------

b) in caso di inadempimento da parte dell'affidatario.----------

Il RTI appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Ente, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.----------

ART.17 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:----------

a) l'Atto costitutivo del RTI;----------

b) l'Elenco Prezzi e Analisi prezzi, di cui all'articolo 3 del presente contratto;-

c) n. 12 Elaborati Grafici, il Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di contratto, la Relazione Tecnica e quadro economico, la Relazione materiale gabbionata, la Relazione di calcolo gabbionata, la Relazione di sintesi gabbionata, il Cronoprogramma, il Computo metrico e il Computo metrico sicurezza;----------

d) i propri Piani Operativi di Sicurezza e il Piano di Sicurezza e Coordinamento con 1 allegato, di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti;-

e) la polizza di garanzia di cui all'art.20 del presente contratto.----------

I documenti elencati al precedente comma 1, lettere a) e b) sono allegati, in copia conforme agli originali, al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, costituiscono, pur non essendovi allegati, parte integrante e sostanziale del contratto. Essi sono contenuti in copia conforme agli originali, in file autonomi e distinti da quello dell'atto, e dopo essere stati sottoscritti digitalmente dalle parti verranno conservati con le stesse modalità di conservazione digitale della scrittura privata.----------

Fa altresì parte del contratto, alle condizioni di cui sopra la deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n.85 del 25.09.2014 recante "Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici", le cui disposizioni il contraente dichiara di accettare senza riserva alcuna.----------

ART.18 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs n.50 del 2016.----

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né

Pagina 16 - p_pz_0019862/2020

all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.----------

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trova applicazione l'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato dal Codice dei contratti.-

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 102 del D.Lgs n. 50/2016.----------

ART.19 TRACCIABILITA' DEI MOVIMENTI FINANZIARI

L' appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.----

L' appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.----------

ART.20 GARANZIA E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il RTI ha costituito, ai sensi dell'art.103 del D. Lgs 50/2016, la necessaria cauzione definitiva di € 69.996,17, mediante polizza fidejussoria N. 110384491 emessa in data 01.06.2020 dalla Groupama Assicurazioni SpA da Roma - Agenzia di Matera. La validità della fidejussione è determinata dallo schema tipo 1.2 del D.M. n.31 del 2018.----------

L'Impresa è obbligata, altresì, ai sensi dell'art.103, comma 7 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. a consegnare all'Ente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni

subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale e parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve assicurare l'Ente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata con un minimo di 500,000 euro e di un massimo di 5.000.000 di euro, di cui all'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto.----------

ART. 21 CLAUSOLE SOCIALI

Il RTI è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il RTI e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.----------

ART. 22 CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE "PORTA GIREVOLE"

Il RTI dichiara, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non

Pagina 18 - p_pz_0019862/2020

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;----------

ART. 23 REGISTRAZIONE

Il presente atto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.L.131/1986 e s.m.i., a registrazione fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato D.P.R. Saranno a carico del RTI del servizio tutte le imposte e tasse derivanti, a norma di legge, dal presente atto. Le somme necessarie al pagamento delle predette saranno prelevate dal deposito costituito a tal fine dallo stesso. Nel caso in cui non si proceda alla registrazione e al conseguente prelievo, al termine dell'espletamento dei lavori, le somme non spese saranno restituite al depositante.----------

Il presente contratto consta di 19 facciate comprese n. 14 righe dell'ultima redatte con sistema di video scrittura.----------

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s), nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, il giorno tredici del mese di Luglio dell'anno 2020 (duemilaventi) e si perfeziona con le seguenti modalità: il Dirigente, Ing. Antonio Mancusi procede alla sottoscrizione digitale dell'atto; lo stesso così come sottoscritto viene inviato da questo Ufficio via mail all'indirizzo di posta elettronica del contraente per la controfirma. Il rappresentante del RTI, Sig, Pasquale Tolve procede alla sottoscrizione digitale del predetto atto, già sottoscritto dall'Ing. Mancusi e lo

rinvia per accettazione all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Contratti.-

La Direzione Generale - Area Gare provvederà a protocollare l'atto così come sopra perfezionato ed ad inviarlo via pec alle parti, nonché agli ulteriori adempimenti conseguenti alla firma.----------

Per la Provincia di Potenza: Il Dirigente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti –

Ing. Antonio Mancusi – firmato digitalmente.----------

Per l'Appaltatore: Il rappresentante del RTI Sig. Pasquale Tolve – firmato

digitalmente.----------

Avv. Vito Pace - Notaio
- Via Nazario Sauro, 102 - 85100 Potenza - Tel. 0971 601371 - Telefax 0971 479047
- Via Antonio Labella, 41 - 85021 Avigliano (Pz) - Tel. 0971 1946150 - Telefax 0971 1946159

VITO PACE
NOTAIO

--------- **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE** ---------

---------- **E MANDATO CON RAPPRESENTANZA** ----------

---------- * * * ----------

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, -------

---------- **i signori:** ----------

- TOLVE Pasquale, nato a Potenza il 18 aprile 1965, domiciliato per la carica in Brindisi Montagna (PZ), ove appresso, nella qualità di Socio Amministratore e, pertanto, Legale Rappresentante della Società: ----------

"EDIL COSTRUZIONE - S.N.C. DI TOLVE PASQUALE & C.", con sede in Brindisi Montagna (PZ), al Corso Garibaldi n. 51, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Basilicata 01249560762, R.E.A. di Potenza n. 88071, a quanto in oggetto autorizzato in virtù dei vigenti patti sociali; ----------

- DICIOCIA Antonio, nato a Tricarico (MT) il 29 giugno 1984, domiciliato per la carica in Irsina (MT), ove appresso, nella qualità di Amministratore Unico e, pertanto, Legale Rappresentante della Società: ----------

"MULTIPROJECT S.R.L." con sede in Irsina (MT), alla via Zara n. 9, capitale sociale deliberato e sottoscritto Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), versato per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Basilicata 01274030772, R.E.A. di Matera n. 86287, a quanto in oggetto autorizzato per legge nonchè in virtù del vigente Statuto sociale; ----------

---------- **PREMETTONO:** ----------

a) che la "Provincia di Potenza" - Ufficio Finanziario - U.O.S. Contratti ed Espropri - Stazione Unica Appaltante, con sede in Potenza, alla Piazza Mario

REG. A POTENZA
IN DATA 26.05.2020
AL N. 1581 - 1T
REG. 200,00
IPOT. \
CAT. \
BOL. 45,00
TOTALE IMPOSTE 245,00

Pagano n. 1, ha indetto una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. c) e 63 del D. Lgs. 50/2016, da espletarsi, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di *E-Procurement* della Provincia di Potenza, avente ad oggetto **"PO-FERS BASILICATA 2014/2020 - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n. 29 'Valsinni-Noepoli' "**, CUP H47H18000330002 - CIG 80669734B6; ----------

importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, Euro 224.142,49 (duecentoventiquattromilacentoquarantadue virgola quarantanove), di cui Euro 16.076,32 (sedicimilasettantasei virgola trentadue) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; ----------

b) che, al fine dell'assunzione ed affidamento dei lavori di cui sopra, le Imprese qui costituite, hanno manifestato l'intenzione, in caso di aggiudicazione, di costituirsi giuridicamente in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di **tipo verticale**, conformandosi, all'uopo, alle disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo "EDIL COSTRUZIONE - S.N.C. DI TOLVE PASQUALE & C."; ---

c) che la "Provincia di Potenza", Area Settore 2 Finanziario, giusta Determinazione DGS n. 438/2020 del 28 febbraio 2020, ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui sopra in favore del detto Raggruppamento Temporaneo di Imprese; ----------

d) che le suddette Imprese, al fine di formalizzare il relativo contratto di appalto, intendono oggi perfezionare il suddetto Raggruppamento Temporaneo. ----------

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente

atto, si conviene e si stipula quanto segue. ----------

---------- **ARTICOLO 1** ----------

Le Società **"EDIL COSTRUZIONE - S.N.C. DI TOLVE PASQUALE & C."** e **"MULTIPROJECT S.R.L."**, entrambe come sopra rispettivamente rappresentate, dichiarano di costituirsi, come in effetti si costituiscono, in **Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di tipo verticale (R.T.I.)**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'appalto dei lavori descritti nella superiore premessa. ----------

---------- **ARTICOLO 2** ----------

La società **"MULTIPROJECT S.R.L."**, in persona come sopra, nomina **mandataria con rappresentanza esclusiva**, anche processuale, la Società **"EDIL COSTRUZIONE - S.N.C. DI TOLVE PASQUALE & C."** che, come sopra rappresentata, accetta. ----------

La Società mandataria, in qualità di capogruppo ed in forza del presente mandato irrevocabile e procura è autorizzata: ----------

a) a stipulare con i più ampi poteri e con promessa di aver per rato e valido sin da ora, tutti gli atti contrattuali conseguenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione dei detti lavori; ----------

b) a compiere, in generale, tutte le operazioni e tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'affidamento dei lavori in oggetto sino all'estinzione di ogni rapporto con l'Ente appaltante; ----------

c) ad incassare le somme dovute sia in acconto che in saldo e rilasciare quietanza ed emettere le relative fatture, con esonero da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati ad esso Procuratore; ----------

d) stare in giudizio anche in nome e per conto dell'impresa mandante nei

confronti dell'Appaltante. ----------

Il presente mandato è **a titolo gratuito** e **può essere revocato soltanto per giusta causa**, fatti salvi tutti gli effetti prodotti nei confronti dell'Ente appaltante rispetto al quale tale revoca è da considerarsi inefficace. ----------

Il presente mandato non determina di per sé organizzazione o associazione tra le Imprese qui costituite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. ---

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese in oggetto è di **tipo verticale,** in quanto: ----------

A) l'impresa mandataria capogruppo **"EDIL COSTRUZIONE - S.N.C. DI TOLVE PASQUALE & C."** eseguirà i lavori di cui alla **categoria prevalente "OG3" - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane**, per il **100% (cento per cento)**; ----------

B) l'Impresa mandante **"MULTIPROJECT S.R.L."** eseguirà i lavori di cui alla **categoria scorporabile "OS12 A" - Barriere e protezioni stradali,** per il **100% (cento per cento).** ----------

---------- **ARTICOLO 3** ----------

I Comparenti dichiarano che i prezzi e le condizioni di affidamento sono noti ed accettati dalle imprese associate. ----------

---------- **ARTICOLO 4** ----------

Il presente Raggruppamento Temporaneo di Imprese si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità ed adempimenti nei seguenti casi: ---

a) con la liquidazione di tutte le pendenze relative ai lavori appaltati al Raggruppamento; ----------

b) per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto

previste dal vigente ordinamento e relativa ai rapporti intercorrenti tra il presente Raggruppamento e il soggetto appaltante. ----------

---------- **ARTICOLO 5** ----------

Per quanto non previsto, le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia. ----------

Le società "EDIL COSTRUZIONE - S.N.C. DI TOLVE PASQUALE & C." e "MULTI-PROJECT S.R.L.", come sopra rispettivamente rappresentate, esonerano espressamente il Notaio autenticante dall'iscrivere il presente atto nel competente Registro delle Imprese. ----------

Letto, approvato e sottoscritto. ----------

Potenza, lì 25 maggio 2020 ----------

Repertorio n. 19860 ----------

---------- **AUTENTICA DI FIRME** ----------

---------- **REPUBBLICA ITALIANA** ----------

Io sottoscritto Avv. **VITO PACE**, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, -----

---------- **ATTESTO** ----------

che, previa lettura da me Notaio datane alle parti, è stato in mia presenza sottoscritto, in fine ed a margine dell'altro foglio, essendo le ore undici e quaranta minuti; l'atto che precede dai signori:

- TOLVE Pasquale, nato a Potenza il 18 aprile 1965, domiciliato per la carica in Brindisi Montagna (PZ), ove appresso, quale Socio Amministratore e, pertanto, Legale Rappresentante della Società: ----------

"EDIL COSTRUZIONE - S.N.C. DI TOLVE PASQUALE & C.", con sede in Brindisi Montagna (PZ), al Corso Garibaldi n. 51, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Basilicata 01249560762, R.E.A. di Potenza n. 88071, a quanto sopra autorizzato in virtù dei vigenti patti sociali; ----------

- DICIOCIA Antonio, nato a Tricarico (MT) il 29 giugno 1984, domiciliato per la carica in Irsina (MT), ove appresso, quale Amministratore Unico e, pertanto, Legale Rappresentante della Società: ----------

"MULTIPROJECT S.R.L." con sede in Irsina (MT), alla via Zara n. 9, capitale sociale deliberato e sottoscritto Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), versato per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Basilicata 01274030772, R.E.A. di Matera n. 86287, a quanto sopra autorizzato per legge nonchè in virtù del vigente Statuto sociale. ----------

Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo. ----------

Potenza, nel mio studio, alla via Nazario Sauro n. 102, il giorno venticinque maggio duemilaventi. ----------

La sottoscritta Dr.ssa Valentina Del Grosso, in qualità di Responsabile P.O. dell'Area Gare, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005 attesta che il presente documento informatico è copia conforme del documento originale cartaceo conservato agli atti di questo Ufficio.

DEL
GROSSO
VALENTINA
09.07.2020
11:21:39
UTC

spazio per le firme

PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA' E TRASPORTI

Piazza delle Regioni, 52 - 85100 - POTENZA
Tel 0971.417.197 - Fax 0971.417.384

Progettazione Architettonica	Ing. Fancesca CROATTO Geom. Angelo G. CRISTIANO Geom. Giuseppe CUTRO	Progettazione delle strutture	Ing. Fancesca CROATTO
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Leonardo COLANGELO		

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo

PO FESR BASILICATA 2014-2020- Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della SP n.29 "di Valsinni e Noepoli"-(campo sportivo-bivio Sarmentana) (id intervento n°7) - Codice Regionale 24/2017/0134

Elaborato

ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZI

N. articolo/Riferimento

Data	Scala	Tavola n D	Revisione n.
			0

Provincia di Potenza Ufficio Viabilità e trasporti

ELENCO PREZZI

OGGETTO: - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della SP n.29 "di Valsinni e Noepoli"- (id intervento n°7)H47H18000330002

COMMITTENTE:

Data, 01/04/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 B.05.001.05	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25. **euro (novantaquattro/12)**	mc	94,12
Nr. 2 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. **euro (centosei/24)**	mc	106,24
Nr. 3 B.05.032.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; **euro (quindici/24)**	mq	15,24
Nr. 4 B.05.038	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. **euro (uno/58)**	kg	1,58
Nr. 5 B.05.039	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. **euro (uno/40)**	kg	1,40
Nr. 6 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; **euro (zero/52)**	mc/km	0,52
Nr. 7 B.25.004.01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento. **euro (due/28)**	ql	2,28
Nr. 8 B.25.004.12	idem c.s. ...cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01. **euro (due/84)**	ql	2,84
Nr. 9 B.25.004.25	idem c.s. ...cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03. **euro (uno/65)**	ql	1,65
Nr. 10 E.01.001	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. **euro (zero/90)**	mq/cm	0,90
Nr. 11 E.01.003	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico. **euro (quattro/28)**	mq	4,28
Nr. 12 E.01.006	Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto granulometrico, compreso l'eventuale strato di base e pavimentazione ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. **euro (sei/78)**	mc	6,78
Nr. 13 E.01.023	Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri. **euro (zero/42)**	kg	0,42
Nr. 14 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; **euro (nove/59)**	mc	9,59
Nr. 15 E.02.002.02	idem c.s. ...per profondita' da mt. 2,01 a mt. 4,00; **euro (tredici/13)**	mc	13,13
Nr. 16 E.02.007	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A 2 - 5, A 3, sempre che siano ritenuti idonei dalla D.L:, oppure costituiti da materiali rocciosi o pozzolanici, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto; compreso l'eventuale inumidimento, comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni ragguagliate), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. **euro (quattro/27)**	mc	4,27
Nr. 17 E.02.009.01	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) per la profondità e con le modalità prescritte dal Capitolato Speciale, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ma non minore di 400 Kg/cmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. **euro (uno/17)**	mq	1,17
Nr. 18 E.02.016	Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del materiale di rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso l'eventuale taglio dei ferri, eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori. **euro (sessantasei/30)**	mc	66,30
Nr. 19 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. **euro (ventiquattro/74)**	mc	24,74
Nr. 20 E.04.006	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. **euro (uno/35)**	mq/cm	1,35
Nr. 21 E.04.008	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. **euro (uno/88)**	mq/cm	1,88
Nr. 22 E.04.014	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con polimero sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso del bitume; contenuto di legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm, punto di rammollimento del legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq. **euro (uno/03)**	mq	1,03
Nr. 23 E.04.025	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalità indicati da Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; Per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti, rafforzamanti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa. **euro (centosedici/81)**	mc	116,81
Nr. 24 E.04.027	Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo. Sono inclusi la posa in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, la cilindratura con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico. **euro (quattro/46)**	mq	4,46
Nr. 25 E.07.001.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 12. **euro (zero/61)**	ml	0,61
Nr. 26 E.08.077.02	Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: bifacciale bianco/rosso. **euro (ventinove/00)**	cad	29,00
Nr. 27 E.08.078	Fornitura e posa in opera di base di ancoraggio per delineatore di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada). **euro (sedici/51)**	cad	16,51
Nr. 28	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
E.09.001.01	sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale. **euro (quaranta/21)**	ml	40,21
Nr. 29 E.09.001.02	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale. **euro (ottantasei/81)**	coppia	86,81
Nr. 30 E.09.004.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte. **euro (centoquarantacinque/54)**	ml	145,54
Nr. 31 E.09.004.02	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte. **euro (trecentonovantadue/88)**	coppia	392,88
Nr. 32 L.01.012	Scavo d'impostazione eseguito con mezzo meccanico per intestatura ed impianto di opere d'arte, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, eseguito a mano o con mezzi meccanici e compresi tutti gli oneri indicati in capitolato ed in particolare i seguenti: il trasporto, a rilevato o a colmata dei materiali di scavo, a qualunque distanza, compreso i depositi provvisori per le materie da riutilizzare, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa la sistemazione delle terre secondo le modalita' stabilite in capitolato; la regolarizzazione e profilatura degli scavi; l'esaurimento e la deviazione delle acque superficiali e freatiche, con qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti occorrenti ad opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento. **euro (quattro/99)**	mc	4,99
Nr. 33 L.02.034.02	Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223-3), tessuta con filo (conforme alle UNI EN 10218 e UNI -EN 10223-3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega eutettica diZinco-Allumino (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2) Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mmq.Compreso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. altezza 1 mt - filo di 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Allumino (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2) (ricoprimento minimo 245 g/mq). **euro (novantauno/75)**	mc	91,75
Nr. 34 L.02.046	Drenaggio eseguito con pietrisco di cava lavato, di pezzatura mista da 15 mm a 40 /50 mm entro cavi. Sono ompresi: la fornitura e posa in opera del pietrisco, l'assestamento con il pestello meccanico. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. **euro (trentaotto/02)**	mc	38,02
Nr. 35 L.02.048	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto del tipo termosaldato a filo continuo in fibra di polipropilene avente la funzione di filtro separatore di terreni a diversa granulometria marcato CE. Il geotessile con spessore sotto i 2kN/mq pari a circa 0,50mm e con spessore sorro i 200kN/mq paria a 0,40 mm in modo da ostacolare il fenomeno dell'intasamento superficiale del filtro, deve presentare una resistenza a punzonamento statico non inferiore a 1800 N (norma EN ISO 12236), un valore della resistenza alla lacerazione (norma ASTM D4533) non inferiore a 335 N. Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. **euro (sei/56)**	mq	6,56
Nr. 36 L.02.052.01	GEOCOMPOSITO AD ELEVATO POTERE DRENANTE SOTTO BASSE PRESSIONIFornitura e posa in opera di geocomposito drenante (GCO) costituito da una geostuoia tridimensionale in polipropilene (GMA) accoppiata a due geotessili filtranti in polipropilene (GTX), per la funzione di drenaggio in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica in sostituzione dei dreni costituiti da materiale granulare naturale. Il doppio geotessile Ã¨ necessario per la funzione di filtrazione e separazione per evitare soprattutto di intasare l'anima drenante e perdere nel tempo la sua efficacia. Per svolgere nel tempo la funzione di drenaggio, il geocomposito deve essere selezionato in base alla capacitÃ drenante nelle condizioni di esercizio (carichi e pendenza).L'elevato potere drenante deve essere individuato dalla capacitÃ drenante nel piano MD secondo la EN ISO 12958. L'anima drenante costituita da geostuoia tridimensionale in polipropilene, data l'elevata percentuale di vuoti offre valori elevati di capacitÃ drenante sotto basse pressioni, quindi questo tipo di geocomposito Ã¨ particolarmente indicato in caso di carichi non maggiori di 100 kPa.Il geotessile (GTX) dovrÃ avere una apertura di filtrazione non superiore a 120 micron (EN ISO 12956) ed una permeabilitÃ normale al piano non inferiore a 100 mm/s (EN ISO 11058).Il geocomposito dovrÃ essere marcato CE in conformitÃ alla norma EN 13252.La valutazione della conformitÃ dei dati verrÃ effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.L'accettazione del prodotto Ã¨ subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformitÃ CE alla norma indicata, del certificato di qualitÃ aziendale del produttore; la fornitura dovrÃ essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformitÃ secondo UNI EN ISO 17050.Il geocomposito dovrÃ essere posato secondo le indicazioni progettuali; nel caso di opere interrate fissare il geocomposito al di sopra della linea di impermeabilizzazione mediante chiodature o pannelli in legno a perdere. Per impedire lintasamento del drenante Ã¨ necessario risvoltare il tessuto non tessuto oppure ripiegare su se stesso il geocomposito. Data la leggerezza il geocomposito si applica senza lutilizzo di macchinari. Per particolari applicazioni, tale onere deve quindi essere computato a parte. Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il computo verrÃ realizzato per metro quadro di superficie. Geocomposito con spessore maggiore o uguale a 8 mm sotto 2 kPa, massa areica non minore di 780 gr/mq; resistenza a trazione non minore di 18 kN/m; capacitÃ drenante a 20 kPa non minore di 2,10 l/s*m per i=1; capacitÃ drenante a 50 kPa non minore di 2,00 l/s*m per i=1. **euro (otto/64)**	mq	8,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 37 L.02.056.02	Fornitura e posa in opera di tubi strutturati in PE a doppia parete, flessibili, aventi parete esterna corrugata e parete interna liscia prodotti per coestrusione continua delle due pareti, provvisti di fessurazioni su file ad intervalli di 60ª su tutta la circonferenza (6 file di fessure a 360ª). I tubi corrugati per il drenaggio dei terreni devono essere forniti in matasse da 50 0 25 mt e complete di manicotti di giunzione e devono avere classe di rigidità anulare SN4 (4 kN/mq) determinata in base alla UNI EN ISO 9969. DN 75 mm. **euro (sei/83)**	ml	6,83
Nr. 38 L.02.056.04	idem c.s. ...9969. DN 110 mm. **euro (nove/50)**	ml	9,50

Data, 01/04/2019

Il Tecnico

La sottoscritta Dr.ssa Valentina Del Grosso, in qualità di Responsabile P.O. dell'Area Gare, ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs 82/2005 attesta che il presente documento informatico è copia conforme del documento originale informatico conservato agli atti di questo Ufficio.

DEL GROSSO
VALENTINA
09.07.2020
11:22:24 UTC